

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.

Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:

ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI, 1.KĀRTA
ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LIELVĀRDĒ, III KĀRTA

Objekta adrese:

LIELVĀRDE

Pasūtījuma Nr.

LR 2016/2 KF (2016-UK/385-07)

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.

Tāmes tiešās izmaksas *euro* bez PVN

Tāme sastādīta: 2017.gada februārī

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	Zemes darbi projektēto K1 tīklu darbu zonā													
1.1	Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālā pāsteceskanalizācijas un kanalizācijas spiedvada tīkla izbūvei Hvid=1,50-2,00 m	m	213.39											
1.2	Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālā pāsteceskanalizācijas un kanalizācijas spiedvada tīkla izbūvei Hvid=2,00-2,50 m	m	1248.20											
1.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=2,50-3,00 m	m	116.85											
1.4	Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=3,00-3,50 m	m	366.75											
1.5	Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=3,50-4,00 m	m	225.10											
1.6	Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=4,00-4,50 m	m	331.16											
1.7	Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=4,50-5,00 m	m	226.83											
1.8	Esošā izraktā grunts (ieskaitot liekās grunts aizvešanu utt.)	m ³	7533.19											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1.9	Grunts nomaiņa 100% apjomā ar pievestu smilti, ieskaitot smilts atvešanu utt. (neieskaitot cauruļvada apbērumu, pabērumu un atjaunojamā ceļa seguma konstruktīvo "pīrāgu")	m ³	3202.18											
1.10	Esošā asfaltbetona seguma noņemšana 2,5m platā joslā*; (tranšējas sānu malu vertikāla izzāģēšana taisnā līnijā)	m ²	4465.20											
1.11	Asfalta seguma atjaunošana (b=12cm) 2,5m platā joslā*, paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku, ieskaitot afalta seguma atjaunošanu (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	4465.20											
1.12	Esošā grants seguma noņemšana 2,3m platā joslā	m ²	2081.50											
1.13	Grants seguma atjaunošana 2,3m platā joslā, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	2081.50											
1.14	Esošā zāliena seguma noņemšana	m ²	260.75											
1.15	Zāliena atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=5cm slānī (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	260.75											
1.16	Tranšējas sienīgas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāks par 1,5 m	m	838.60											
1.17	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm	m ³	455.38											
1.18	Smilšu grunts apbērumš, h=30cm	m ³	910.76											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1.19	Būvgružu (demonētāis asfalts vid. slāņa biezums b=6cm) izvešana ar sertificētu atkritumu savākšanas kompāniju uz atkritumu poligonu	m ³	267.91											
1.20	Gruntsūdens atsūkšanās no būvgrāvja	m	1754.80											
	Māju pievadiem:													
1.21	Tranšējas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=1,00-1,50 m	m	74.99											
1.22	Tranšējas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=1,50-2,00 m	m	452.48											
1.23	Tranšējas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu izbūvei Hvid=2,00-2,50 m	m	62.60											
1.24	Esošā izraktā grunts (ieskaitot liekās grunts aizvešanu utt.)	m ³	1706.97											
1.25	Grunts nomaiņa 100% apjomā ar pievestu smilti, ieskaitot smilts atvešanu utt. (neieskaitot cauruļvada apbērumu, pabērumu un atjaunojamā ceļa seguma konstruktīvo "pīrāgu")	m ³	1126.46											
1.26	Esošā asfaltbetona seguma noņemšana 2,0m platā joslā; (tranšējas sānu malu vertikāla izzāģēšana taisnā līnijā)	m ²	120.00											
1.27	Asfalta seguma atjaunošana (b=12cm) 2,0m platā joslā*, paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku (atbilstoši rasējumam UKT-84)	m ²	120.00											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1.28	Esošā betona vai betona bruģa seguma noņemšana tranšējas platumā 1,5m	m ²	9.00											
1.29	Betona vai betona bruģa seguma atjaunošana tranšējas platumā 1,5m (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	9.00											
1.30	Esošā grants seguma noņemšana tranšējas platumā 1,5m	m ²	150.00											
1.31	Grants seguma atjaunošana tranšējas platumā 1,5m tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	150.00											
1.32	Esošā zālāja seguma noņemšana tranšējas platumā 1,5m	m ²	450.00											
1.33	Zāliena atjaunošana tranšējas platumā 1,5m, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=5cm slānī (atbilstoši rasējumam ŪKT-84)	m ²	450.00											
1.34	Tranšējas sienīgas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāks par 1,5 m	m	85.38											
1.35	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm	m ³	132.77											
1.36	Smilšu grunts apbērumš, h=30cm	m ³	265.53											
1.37	Būvgružu (demonētālais asfalts vid. slāņa biezums b=6cm) izvešana ar sertificētu atkritumu savākšanas kompāniju uz atkritumu poligonu	m ³	7.20											
2	Sadzīves kanalizācijas K1 montāžas darbi													

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
2.1	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	3.55											
2.2	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	30.45											
2.3	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	78.43											
2.4	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=3,0 - 3,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	319.79											
2.5	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=3,5 - 4,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	117.92											
2.6	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD250; H=4,0 - 4,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	245.45											
2.7	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	43.01											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
2.8	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	680.20											
2.9	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	38.42											
2.10	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=3,0 - 3,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	46.96											
2.11	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=3,5 - 4,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	107.18											
2.12	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=4,0 - 4,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	85.71											
2.13	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD200; H=4,5 - 5,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	226.83											
2.14	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD160; H=1,0 -1,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	74.99											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
2.15	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD160; H=1,5 -2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	452.48											
2.16	PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzdevām un blīvi OD160; H=2,0 -2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi	m	62.60											
2.17	PP sadzīves kanalizācijas aka OD400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m; montāža	kpl.	4											
2.18	PP sadzīves kanalizācijas aka OD560 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m; montāža	kpl.	23											
2.19	PP sadzīves kanalizācijas aka OD560 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,5 - 3,0m; montāža	kpl.	4											
2.20	Dzelzsbetona skatakas komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; montāža	kpl.	3											
2.21	Dzelzsbetona skatakas komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0 - 3,5m; montāža	kpl.	11											
2.22	Dzelzsbetona skatakas komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5 - 4,0m; montāža	kpl.	13											
2.23	Dzelzsbetona skatakas komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=4,0 - 4,5m; montāža	kpl.	9											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
2.24	Dzelzsbetona skatakas komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=4,5 - 5,0m; montāža	kpl.	10											
2.25	Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem	gb.	51											
2.26	Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem	gb.	47											
2.27	Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem	gb.	45											
2.28	Gala noslēgs ar gumijas blīvgredzenu caurulei OD160	gb.	75											
2.29	Tērauda aizsargcaurule DN250 caurulei OD200	m	2.1											
2.30	Tērauda aizsargcaurule DN200 caurulei OD160	m	96.4											
2.31	<i>Veidgabali pārkrituma izveidei</i>													
2.31.1	Trejbabals ar uznavām OD250/250	gb.	1											
2.31.2	Līkums 45° ar uznavām caurulei OD250	gb.	1											
2.31.3	Krītcaurule ar uznavu OD250	m	1.06											
2.31.4	Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas	gb.	4											
2.31.5	Trejbabals ar uznavām OD200/200	gb.	3											
2.31.6	Līkums 45° ar uznavām caurulei OD200	gb.	3											
2.31.7	Krītcaurule ar uznavu OD200	m	3.72											
2.31.8	Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas	gb.	13											
2.31.9	Trejbabals ar uznavām OD160/160	gb.	42											
2.31.10	Līkums 45° ar uznavām caurulei OD160	gb.	42											
2.31.11	Krītcaurule ar uznavu OD160	m	93.54											
2.31.12	Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas	gb.	312.00											
2.32	Aku vāku apbetonēšana	gb.	77											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
2.33	Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana un izbūve	gb.	75											
2.34	Signāla stabiņa montāža	gb.	75											
2.35	Paštecēs kanalizācijas trases nospraušana	m	2613.97											
2.36	Cauruļvada hidrauliskā pārbaude	m	2023.90											
2.37	CCTV inspekcija	m	2023.90											
2.38	Esošo elektrokabeļu, sakaru un apgaismes kabeļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m aizsardzība to šķērsojumu vietās un to ievietšana aizsargčaulās AROT OD110, L=3m	gb.	81											
2.39	Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m	gb.	51											
2.40	Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc darbu pabeigšanas, kanalizācijas tīklu izbūves darbu zonā	vieta s	22											
3	KSS-Pumpuru un kanalizācijas spiedvada K1S montāžas darbi													

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
3.1	KSS-Pumpura Ø1500; H=4,98m, ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo paštesces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana (sūkņētavas aprīkojumu un iekšējo apsaisti skatīt rasējumā ŪKT-75), ieskaitot gruntsūdens atsūkņēšanu no būvbedres	kpl.	1											
3.2	Iegremdējams kanalizācijas sūknis Q=6,86 l/s, H=12,60m, P=2,9 kW; 3x318-415 V, 50 Hz; montāža	kpl.	2											
3.3	Caurule SDR17 PE100 OD110, PN10 spiedkanalizācijai; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi	m	166.83											
3.4	Caurule SDR17 PE100 OD110, PN10 spiedkanalizācijai; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi	m	537.55											
3.5	DZ/D grodu aka DN1000 komplekta ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H=2,0-125m (aku paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi. Spiediena dzēšanas aka (skatīt rasējumu ŪKT-85)	kpl.	1											
3.6	PE līkums 45° caurulei OD110	gb.	1											
3.7	PE līkums 23° caurulei OD110	gb.	1											
3.8	PE līkums 90° caurulei OD110	gb.	1											
3.9	Aku vāku apbetonēšana	gb.	1											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
3.10	Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana	m	704.38											
3.11	Cauruļvada hidrauliskā pārbaude	m	704.38											
3.12	Rezerves sūkņa griezējrata mehānisms	kpl.	2											
3.13	Esošo elektrokabeļu, sakaru un apgaismes kabeļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m aizsardzība to šķērsojumu vietās un to ievietšana aizsargčaulās AROT OD110, L=3m	gb.	9											
3.14	Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m	gb.	17											
3.15	Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža	gb.	3											
3.16	KSS apkalpes laukuma no grants seguma ierīkošana	m²	20.00											
3.17	Cementbetona bruģakmens apmales izveide ap KSS 0,6m platumā (skat. rasējumu ŪKT-75)	m²	4.00											
3.18	KSS pamata plātnes izbūve (skatīt rasējumu BK-4)	gb.	1											
3.18.1	Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10	m³	0.51											
3.18.2	Pamatu plātnes betonēšana, betons C30/37, XA2	m³	1.73											
3.18.3	Stiegrojums Ø12 B500B	kg	172.7											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 **SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ.**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
3.18.4	Ķīmiskie enkuri HIT-HY 150MAX+HIT-V-R-M16	gb.	7											
3.19	Atbalstžoga ierīkošana pie KSS (skat. rasējumu BK-11)	gb.	1											
3.19.1	Smilts pamatojums	m ³	0.60											
3.19.2	Šķembu pamatojums	m ³	0.10											
3.19.3	Pamatu betonēšana, betons C25/30, XC2	m ³	0.3											
3.19.4	Stiegrojums Ø12 B500B	kg	15.3											
3.19.5	CHC 60.3X3.0, Lkop=17,4m	kg	73.78											
3.19.6	Pretkorozijas krāsojums	m ²	3											
3.20	Elektroapgādes pieslēguma izveide, atbilstoši AS "SADALES TĪKLS" izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.123518165 par Lietotāja iespējamo pieslēguma ierīkošanu (sakt. tehniskā projekta 4. sējumu)	kpl.	1											
3.21	KSS automātiskās vadības sistēmas ierīkošana un pieslēgšana pie SIA "Lielvārdes Remte" esošās automātiskās vadības sistēmas.	kpl.	1											
KOPĀ														
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%														
Tiešās izmaksas kopā														

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta Nr.